КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

06.07.16г.

ОБЕКТ: Подобряване на образователната инфраструктура на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Овча Могила

№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Колич.
	Част: АРХИТЕКТУРА		
А.	**СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ИНТЕРИОР**		
I	**ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ**		
1	Изваждане на врата от зид всички размери, вкл. каса	бр	6,00
2	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр	148,00
3	Обръщане около врати вътрешно с гипсокартон с дебелина 12,5 мм, вкл.шпакловка, латекс, ъглова лайсна	м	34,00
4	Обръщане около прозорци вътрешно с гипсокартон с дебелина 12,5 мм, вкл.шпакловка, латекс, ъглова лайсна	м	727,35
5	Гипсова шпакловка вътрешно по стени, вкл. ръбохранители	м2	304,54
6	Грундиране стени около отвори вътрешно	м2	304,54
7	Боядисване стени около отвори с латекс - двукратно	м2	304,54
8	Събаряне на тухлени стени 12см, в т.ч. разширяване на съществуващ отвор в стена 12см	м2	11,95
9	Демонтаж душови батерии	бр	2,00
10	Обмазване мозаичен под санитарни помещения с бетонконтакт	м2	13,64
11	Полагане теракота на лепилна смес по под	м2	13,64
12	Стъргане на стари пластове блажна боя	м2	216,88
13	Очукване нездрава мазилка	м2	1,00
14	Изкърпване мазилка	м2	1,00
15	Шпакловане с готови смеси двукратно при ремонти включително ръбохранители	м2	216,88
16	Грундиране с латексов грунд	м2	216,88
17	Боядисване стени и тавани с влагоустойчива боя - двукратно	м2	216,88
18	Полагане на фаянс по стени	м2	239,71
19	Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръбопроводи	м2	5,00
20	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат	бр	2,00
21	Доставка и монтаж на тоалетна седалка полупорцеланова бяла с казанче с арматура, включително капак - WC комплект моноблок за хора със специални нужди	бр	2,00
22	Доставка и монтаж стенна опорна ръкохватка 120см в тоалетна за хора със специални нужди от иноксов профил ф 40х2мм, в т.ч. държачи и крепежни елементи	бр.	2,00

21	Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 90/200 от алуминиеви профили - лява	бр	2,00
23	Доставка и монтаж на мобилно устройство на батерии за изкачване на инвалидни колички по стълби (скорост катерене 6-18 стъпки / мин., капацитет на зареждане на батерията 300 стъпки, мах. тегло на пътниците 130 кг)	бр.	1,00
II	**ФАСАДИ**		
24	Доставка и монтаж фасадно тръбно скеле с височина до 30м	м2	2 038,00
25	Доставка и полагане на предпазна мрежа	м2	2 038,00
26	Доставка и монтаж на цокълен профил и водоуплътнителна лента в областта на фугата	м	192,33
27	Доставка и полагане на пенополистирол EPS 80мм; λ=0.03 W/mK;15кг/м³ върху външни тухлени стени в т.ч. Дюбели	м2	1 534,13
28	Доставка и полагане на пенополистирол XPS 10см върху бетонен цокъл на височина около 30см над терена	м2	80,25
29	Доставка и полагане на твърди плочи хидрофобна каменна вата λ=0.037 W/mK;130кг/м³ (клас по реакция на огън най-малко А2 по EN 13501-1) за разделяне на външната топлоизолация до допустимите площи по таблица 7.1. от Наредба I-з - 1971, в т.ч. Дюбели	м2	11,62
30	Обръщане около врати и прозорци пенополистирол EPS - 20мм;λ=0.037 W/mK;17кг/м³ външно около прозорци (широчина 25 см), вкл.мрежа, шпакловка, фасадна гладка бяла боя	м2	323,00
31	Доставка и монтаж на декоративни елементи по фасада от пенополистирол XPS 2 см	м2	202,49
32	Направа облицовка по корнизи с пенополистирол XPS 2см	м2	150,00
33	Доставка и полагане на лайсна за оформяне на ръбове	м	136,00
34	Доставка и полагане на микрофибърна мрежа	м2	2 713,49
35	Доставка и полагане на лепило за лепене и шпакловка на топлоизолацията и декоративните елементи по фасади	м2	2 713,49
36	Доставка и полагане на бяла фасадна боя по стрехи	м2	174,72
37	Доставка и полагане на бяла фасадна боя по корнизи и декоративни елементи по фасади	м2	352,49
38	Доставка и полагане на минерална мазилка влачена структура, среднозърнеста 1,5 mm, цвят по RAL 1013 (перлено бяла)	м2	788,63
39	Доставка и полагане на минерална мазилка влачена структура, едроозърнеста 3 mm, цвят по RAL 1015 (светла слонова кост)	м2	622,18
40	Направа притеренна облицовка от гранитогрес с височина до 40 см над прилежащия терен за защита на цокъл от атмосферни води, цвят по RAL 6013 (тръстиково зелено)	м2	80,25
41	Водоокапващ профил	м	445,42

42	Извозване на строителни отпадъци	м3	9,00
III.	**ДОГРАМА**		
	ПРОЗОРЦИ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ		
43	Еднокрил прозорец 100/150см PVC дограма 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос - поз.1	бр	17,00
44	Еднокрил прозорец 100/150см PVC дограма 5-камерен профил стъклопакет със стъкло "четири сезона" с отваряемо крило на странична вертикална ос - поз.1-1	бр	6,00
45	Еднокрил прозорец 100/125см PVC дограма 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос - поз.2	бр	2,00
46	Еднокрил прозорец PVC дограма 5-камерен профил стъклопакет 110/60 с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на долна хоризонтална ос - поз.3	бр	1,00
47	Еднокрил прозорец PVC дограма 5-камерен профил стъклопакет 110/100 със стъкло "четири сезона" с отваряемо крило на долна хоризонтална ос - поз.4	бр	3,00
48	Еднокрил прозорец 90/70 см PVC дограма 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на долна хоризонтална ос - поз.5	бр	2,00
49	Еднокрил прозорец 120/70 см PVC дограма 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на долна хоризонтална ос - поз.6	бр	2,00
50	Двукрил прозорец PVC дограма 5-камерен профил стъклопакет 150/260 с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос и горен неотваряем прозорец - поз.7	бр	18,00
51	Двукрил прозорец PVC дограма 5-камерен профил стъклопакет 105/250 с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос и горен неотваряем прозорец - поз.9	бр	39,00
52	Двукрил прозорец PVC дограма 5-камерен профил стъклопакет 105/250 със стъкло "четири сезона" с отваряемо крило на стра-нична вертикална ос и горен неотваряем прозорец - поз.9-1	бр	16,00
53	Двукрил прозорец PVC дограма 5-камерен профил стъклопакет 110/250 с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос и горен неотваряем прозорец - поз.10	бр	25,00
54	Двукрил прозорец PVC дограма 5-камерен профил стъклопакет 110/250 със стъкло "четири сезона" с отваряемо крило на странична вертикална ос и горен неотваряем прозорец - поз.10.1	бр	4,00

55	Еднокрила витрина 85/250от алуминиеви профили стъклопакет с нискоемисионно стъкло с горен прозорец неотваряема - поз.11	бр	2,00
56	Еднокрил прозорец PVC дограма 5-камерен профил стъклопакет 110/200 със стъкло "четири сезона" с отваряемо крило на странична вертикална ос - поз.12	бр	1,00
57	Еднокрил прозорец PVC дограма 5-камерен профил стъклопакет 140/70 с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на долна хоризонтална ос - поз.13	бр	4,00
58	Трикрил прозорец PVC дограма 5-камерен профил стъклопакет 300/140 с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос - поз.14	бр	2,00
59	Еднокрил триъгълен прозорец PVC дограма стъклопакет 140/100 неотваряем - поз.15	бр	2,00
60	Вътрешна витринна алуминиева дограма 80/250 стъклопакет, със стъкла, осигурени срещу разпазане и разчупване - поз.16	бр	2,00
61	Доставка и полагане на алуминиев водобран, бял, външен до 400мм (подпрозоречни алуминиеви дъски)	м	166,35
62	Доставка и полагане на вътрешни PVC подпрозоречни плотове с ширина 20 см	м	183,35
	ВРАТИ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ		
63	Външна еднокрила плътна врата 100/200 от алуминиеви профили с прекъснат термомост - дясна	бр	1,00
64	Външна двукрила врата 140/200 от алуминиеви профили с прекъснат термомост, стъклопакет, с нискоемисионно стъкло и брава "Антипаник"	бр	1,00
65	Външна двукрила врата 130/250 от алуминиеви профили с прекъснат термомост с горен неотваряем прозорец, стъклопакет, с нискоемисионно стъкло и брава "Антипаник"	бр	1,00
66	Външна двукрила врата 150/300 от алуминиеви профили с прекъснат термомост с горен неотваряем прозорец, стъклопакет, с нискоемисионно стъкло и брава "Антипаник"	бр	1,00
IV	**РЕМОНТ ПОКРИВ - саниране на покриви / подпокривни пространство**		
IV.1.	**ПОКРИВНИ РАБОТИ УЧИЛИЩЕН КОРПУС**		
67	Таванска топлоизолоция с минерална вата 10 см, 150 кг/м2 с λ= 0.035 W/mK в помещения на втори етаж учебен корпус	м2	579,91
68	Окачен таван от гисокартон на метална конструкция в помещения на втори етаж учебен корпус	м2	579,91
69	Направа дървена коруба за спускане на керемиди	м2	40,00
70	Демонтаж капаци	м	135,88
71	Демонтаж обшивки от поц. ламарина зад олуци	м2	99,42

72	Демонтаж обшивки от поц. ламарина по била	м2	85,79
73	Демонтаж обшивки от поц. ламарина по улами	м2	35,53
74	Демонтаж обшивки от поц. ламарина около комини	м2	24,40
75	Демонтаж олуци от поц. ламарина	м	165,70
76	Демонтаж водосточни тръби от поц. ламарина	м	172,00
77	Сваляне на стари керемиди от покрив и почистване	м2	948,81
78	Демонтаж летвена скара по покрив	м2	948,81
79	Ревизия и ремонт на дървена покривна конструкция	м3	3,80
80	Доставка и монтаж на летви и контралетви	м2	948,81
81	Доставка и направа дъсчена обшивка от нерендосани дъски	м2	948,81
82	Доставка и полагане на PP паропропусклива хидроизолационна мушама за покрив под керемиди в-у дъсчена обшивка	м2	948,81
83	Доставка на нови керемиди 20%	м2	189,76
84	Монтаж на керемиди	м2	948,81
85	Доставка и монтаж на вентилиращи керемиди	бр.	50,00
86	Доставка и монтаж на капаци	м	135,88
87	Доставка и монтаж на снегозадържащи елементи по покрив	бр.	60,00
88	Доставка и направа на обшивки от поц. ламарина по била, зад олуци и около отдушници и комини	м2	24,40
89	Доставка и монтаж на нови олуци	м	165,70
90	Доставка и монтаж на нови водосточни тръби	м	172,00
IV.2.	**РЕМОНТ ПЛОСЪК ПОКРИВ**		
91	Почистване покривна повърхност от замърсявания, отлагания, насипи и неравности, като местата с изпъкнала повърхност се изрязват до общо подравняване на повърхността	м2	277,00
92	Доставка и монтаж на пароизолация от перфорирана битумна мембрана с вложка от алуминиево фолио с отдушници за извеждане на водните пари, като същата се монтира незалепена към основата, позволяваща залепване на първи пласт хидроизолация само през отворите на пародренажа	м2	277,00
93	Доставка и монтаж покривна топлоизолоция от плочи XPS с дебелина 10см и λ=0,035W/mK	м2	277,00
94	Доставка на стоманена мрежа ф4 за армиране на цим. замазка	м2	277,00
95	Доставка и полагане на цим.замазка с деб.4см	м2	277,00
96	Доставка и монтаж по ъглите на холкери от топлоизолационен материал (пресована каменна вата) с триъгълно сечение min 5/5см, за плавно прегъване на мембраната и за да може хидроизолацията в ъглите да поеме деформационните температурни напрежения в двете перпендикулярни посоки по хоризонтала и вертикала	м	**10,30**

97	Почистване на местата на пукнатините, оформяне и попълване с битумно-каучукова смес до идеално равна повърхност	м2	3,00
98	Направа (върху суха, гладка и обезпрашена повърхност) на основа от мазана/пръскана битумна хидроизолация с разход 1,0 кг./кв.м, осигуряващ 0,5 мм висококачествен модифициран битумен слой	м2	277,00
99	Доставка и монтаж на първи пласт покривна хидроизолация от еднослойна каучукова мембрана с дебелина 2мм - на рула с широчина 1,5мм с крайни ивици от термотопяем полиетилен с широчина 4/6см - за монтаж чрез термично стопяване, като мембраната се полага свободно в областта на холкера, за да се осигури аванс при топлинни разширения или при поява на движение във връзката стена-плоча	м2	277,00
100	Доставка и монтаж по 30см във всяка плоскост на допълнителни пластове хидроизолация за оформяне на ъгли при бордове, стени, около комини и отдушници	м2	22,00
101	Доставка и монтаж на втори (завършващ) пласт покривна хидроизолация от полимерно модифицирана битумна мембрана с посипка от минерални шисти откъм лицевата страна и полиетиленово фолио от обратната страна, с крайни ивици от термотопяем полиетилен с широчина 4/6см - за монтаж чрез термично стопяване, с широк диапазон на пластичност (до 190°C) и висока еластичност при ниски температури	м2	277,00
102	Шпакловка с готова шпакловъчна смес по комини	м2	136,00
	Всичко ремонт плосък покрив:		
V.	**ЗАВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ**		
103	Почистване на стоителна площадка	чч	100,00
104	Извозване на строителни отпадъци	м3	18,00

ИЗГОТВИЛ:

ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. АНЕЛИЯ С. ДИМОВА
Рег. № 00085
дата ..... подпис .....

ОБЩИНА СВИЩОВ
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
06.07.16г.

„СТРОЙИНВЕСТ-ВТ1" ООД В.ТЪРНОВО
оценка съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания на строежите
Удостоверение № РК-0066/20.11.2013 г.
Специалност: ..... (.....)
Управител: ..... (инж. Д.Павков)

ОБЩИНА-СВИЩОВ